Ogłoszenie o Konkursie na wykonawców i dostawców realizujących zadania w ramach: „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Szczyrk na lata 2017-2019 – etap II - rok 2018"

GMINA SZCZYRK
ul.Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk
tel.:33 829 50 27, fax:33 817 87 63
NIP 937 26 53 068
pieczęć zamawiającego

1) Organizator konkursu:

a) nazwa organizatora konkursu: **Gmina Szczyrk**

b) kod, miejscowość, województwo, powiat:**, 43-370 Szczyrk**

c) ulica, nr domu, nr lokalu: **ul. Beskidzkiej 4**

d) internet: www.bip.szczyrk.pl

e-mail: sekretariat@szczyrk.pl

f) tel.: **338295034**

faks: **338178763**

2) Pracownik uprawniony do kontaktów z oferentami:

a) imię i nazwisko: **Łukasz Utrata**, stanowisko: **Operator**

b) telefon: **322189436**

c) godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: **8:00 – 14:00**

3) Organizator konkursu ogłasza konkurs na:

Wyłonienie Wykonawców modernizacji kotłowni:
montaż kotłów gazowe i kotłów węglowych klasy 5 realizowanych w ramach
„Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Szczyrk na lata 2017-2019 – etap II - rok 2018"

miejsce realizacji: **Gmina Szczyrk**

4) Termin (okres) realizacji: **do 30 września 2018r.**

5) Kryteria wyboru oferty: **spełnienie wymagań zapisanych w warunkach uczestników, cena nie jest kryterium**

6) Specyfikacja:

a) formularz można odebrać:

☒ do pobrania na stronie internetowej: **www.bip.szczyrk.pl**

7) Miejsce i termin składania ofert: **Szczyrk ul. Beskidzka 4**

a) miejsce składania:

☒ siedziba zamawiającego (nr lokalu): **pok. 11 – dziennik podawczy**

b) w terminie do: **7 maj 2018r. godz. 9.00**

8) Miejsce i termin otwarcia ofert: Szczyrk ul. Beskidzka 4

a) miejsce otwarcia:

☒ w siedzibie zamawiającego (nr lokalu): **31**

b) data otwarcia ofert i godz. **7 maj 2018r. godz. 10.00**

Z-ca BURMISTRZA MIASTA
SZCZYRK
mgr inż. Wojciech Kufel

Szczyrk, dnia 12.04.2018r.

Z A T W I E R D Z A M:

Wojciech Kufel – Zastępca Burmistrza Miasta Szczyrk

data zatwierdzenia: 12 kwiecień 2018r.

Warunki uczestnictwa w KONKURSIE
na dostawców i wykonawców modernizacji kotłowni:
montaż kotłów gazowych i kotłów węglowych klasy 5 w ramach:
„Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Szczyrk na lata 2017-2019 – etap II - rok 2018"

Informacje ogólne

Tryb: **KONKURS**
Organizator konkursu: **Gmina Szczyrk**
Referat GKUHiR
Adres siedziby organizatora konkursu: **ul. Beskidzkiej 4, 43-370 Szczyrk**

Przedmiot konkursu:

Modernizacja kotłowni:
Montaż kotłów gazowych i kotłów węglowych klasy 5 w ramach:
„Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Szczyrk na lata 2017-2019 – etap II - rok 2018"

Przedmiotem konkursu jest modernizacja kotłowni, polegająca na wymianie nieefektywnych źródeł energii na nowoczesne, ekologiczne urządzenia grzewcze (kotły gazowe i kotły węglowe klasy 5)

Ilość realizowanych modernizacji kotłowni przez poszczególnych Wykonawców, wybranych w drodze tego konkursu, będzie uzależniona od wyboru Wykonawcy i określonego Dostawcy i typu kotła przez mieszkańców uczestniczących w Programie. Przewidziano do realizacji 30 zadań (20 modernizacji kotłowni węglowych i 10 modernizacji kotłowni gazowych)

Warunki uczestnictwa i wymagania od oferentów: Wymagania i niezbędne załączniki które należy załączyć do niniejszej oferty aby uczestniczyć w Programie określa załącznik nr 2 do warunków konkursu.

Termin realizacji:

Termin realizacji zamówienia: **do 30 wrzesień 2018r.**

Informacje dotyczące warunków składania ofert

- Uczestnik konkursu przedstawia ofertę uczestnictwa zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszych warunkach uczestnictwa w konkursie.
- Uczestnik konkursu ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty uczestnictwa.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje odnośnie zamówienia można otrzymać składając zapytanie w formie elektroniczne na adres email: **gpk@hot.pl**
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest:
Przedstawiciel Operatora: Łukasz Utrata,
Telefon: **322189436**

Sposób przygotowania oferty i zawartość:

1. Oferta musi zawierać:

- Formularz oferty - Załącznik nr 1 – wraz z wszystkimi załącznikami w niej wymienionymi
- Ofertę cenową – Załącznik nr 2

2. **Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów wymaganych w zał. nr 1 muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez oferenta lub przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta**
3. W przypadku braku jakiegokolwiek z wymienionych w zał. nr 1 dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność z oryginałem) organizator konkursu wystosuje pismo nakazujące uzupełnienie dokumentów w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych, a w dalszej kolejności odrzucenie oferty.
4. Wszystkie dokumenty wymagane w zał. nr 1 muszą być kolejno ponumerowane, a strony lub zakres stron określające wymagany załącznik wpisane w formularzu.

Sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert z dopiskiem „Wykonawca PONE Szczyrk 2018"

Miejsce i termin składania ofert:

1) Oferty można składać w siedzibie zamawiającego w **pok. 11 – Dziennik Podawczy Urzędu** w terminie do dnia: **7 maja 2018r.** do godziny **9.00**
2) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

1) Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w **pok. 31** w dniu: **7 maja 2018r.** o godz. **10.00**
2) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) jest ona sprzeczna z wymaganiami określonymi w niniejszym dokumencie,

b) oferent nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych niniejszym dokumencie,

Sposób opracowywania przedmiarów i kosztorysów modernizacji kotłowni:

Wykonawca jest obowiązany do wykonania na własny koszt w obecności Operatora przedmiarów (zał. nr. 3 i 4) i na ich podstawie kosztorysu modernizacji kotłowni oraz projektu dla przeprowadzonych czynności modernizacyjnych opisanych w wytycznych do kosztorysowania (zał. nr 5).

Inne wymagania:

1) Oferta cenowa na kotły musi być podana w **złotych polskich** cyfrowo i słownie (netto + VAT = brutto).
2) Oferta powinna zawierać zestawienie wyposażenia wchodzącego standardowo do danego urządzenia grzewczego i ujęte w ofercie cenowej.

Ocena ofert:

1. Oceny ofert uczestnictwa będzie dokonywała komisja. Organizator konkursu może żądać udzielania przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym oferenta.
2. Uczestnicy konkursu, którzy złożyli ofertę, zostaną ocenieni przez komisję, gdzie jedynym kryterium będzie spełnienie wymagań zawartych w niniejszych warunkach.
3. ***Ceny oferowanych urządzeń (kotłów) zostaną zweryfikowane u dostawców. Urządzenia z zawyżonymi cenami zostaną odrzucone.***
4. Organizator konkursu poprawi oczywiste omyłki w treści oferty. Przyjmuje się w szczególności następujące zasady korekty omyłek:
   - w przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrowo, a podaną słownie to jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.
5. Organizator Konkursu wybierze tych oferentów, których oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszych warunkach w oparciu o podane kryteria wyboru. Nie ma ograniczeń, co do ilości wybranych oferentów.

6. Organizator Konkursu powiadomi o wynikach postępowania wszystkich oferentów.
7. Na wniosek Operatora lub Gminy Szczyrk w przypadku stwierdzonego rażącego naruszenia regulaminu Programu na terenie Gminy Szczyrk realizowanego w poprzednich latach, w których uczestniczył oferent (niestosowanie się do warunków umowy, warunków konkursu, regulaminu Programu min. udzielonych w gwarancji) organizator konkursu ma prawo odrzucić złożoną ofertę do konkursu,

Istotne warunki umowy:

Umowa trójstronna pomiędzy Operatorem Programu, Inwestorem, a Wykonawcą jest przedstawiona w Załączniku 6 do niniejszych warunków konkursu.

Załączniki:

1) *Załącznik nr 1 – formularz oferty*
2) *Załącznik nr 2 – oferta cenowa*
3) *Załącznik nr 3 – wzór przedmiaru kocioł gazowy*
4) *Załącznik nr 4 – wzór przedmiaru kocioł węglowy*
5) *Załącznik nr 5 – wytyczne do kosztorysowania*
6) *Załącznik nr 6 – wzór umowy trójstronnej*
7) *Załączniki od 7 do 10 – wzory dokumentów*

Z-ca BURMISTRZA MIASTA
SZCZYRK
mgr inż. Wojciech Kufel

Załącznik nr 1 - do warunków konkursu na wykonawców i dostawców „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Szczyrk na lata 2017-2019 – etap II - rok 2018"

FORMULARZ OFERTY
Konkurs na dostawców i wykonawców modernizacji kotłowni:
montaż kotłów gazowych i kotłów węglowych klasy 5 w ramach
„Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Szczyrk na lata 2017-2019 – etap II - rok 2018"

Nazwa instalatora:	
Adres:	
Telefon/fax:	
NIP, REGON	

L.p.	WARUNKI DLA DOSTAWCÓW I WYKONAWCÓW ORAZ WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI POTWIERDZAJĄCE ICH SPEŁNIENIE KTÓRE WINNA ZAWIERAĆ OFERTA	Strona lub zakres stron (od-do) załącznika
1.	odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (co najmniej 3 lata prowadzenia działalności w zakresie objętym konkursem)	
2.	NIP, REGON, informacja teleadresowa, zaświadczenie z banku o nr konta które będzie obowiązywało w umowie trójstronnej	
3.	dokument stwierdzający, że dostawca jest płatnikiem podatku VAT	
4.	dokument stwierdzający nie zaleganie ze składkami ZUS (nie starsze niż 3 miesiące tj. 90 dni)	
5.	dokument stwierdzający nie zaleganie z podatkami w Urzędzie Skarbowym (nie starsze niż 3 miesiące tj. 90 dni)	
6.	dokument wskazujący osobę upoważnioną do reprezentowania i podpisania umowy trójstronnej z ramienia wykonawcy w Programie ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Szczyrk, wraz z podaniem nr telefonu kontaktowego i adresu email.	
7.	dokument potwierdzający zgodę wykonawcy na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonej ofercie dla potrzeb niezbędnych z realizacją Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Szczyrk rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn.zm.)	
8.	dokumenty potwierdzające przygotowanie zawodowe do realizacji robót i montaży objętych programem (w tym uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie instalacji c.o. i potwierdzenie członkostwa w izbie zawodowej) min. 5 letnie doświadczenie,	
9.	wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 20 modernizacji kotłowni w tym, co najmniej 10 modernizacji kotłowni węglowych i 10 modernizacji kotłowni gazowych, lub w przypadku, gdy wykonawca zadeklaruje wykonanie wyłącznie modernizacji kotłowni węglowych lub kotłowni gazowych wówczas zobowiązany jest stosownie do rodzaju zadeklarowanej modernizacji wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej 20 modernizacji kotłowni węglowych lub 20 modernizacji kotłowni gazowych w zakresie podobnym do realizowanego w Programie niskiej emisji dla Gminy Szczyrk z wyszczególnieniem nazwiska inwestora oraz numerem jego telefonu.	
10.	autoryzacja producenta (**notarialne potwierdzenie lub w oryginale**, upoważnień do reprezentowania i montażu danego typu kotła), którego piece zostaną zakwalifikowane do udziału w Programie wraz z oświadczeniem o solidarnej odpowiedzialności za wykonane prace montażowe	

11.	upoważnienie producenta, dostawcy do złożenia oferty w jego imieniu wraz z potwierdzeniem, iż producent zna i akceptuje treść oferty, umowy i zakres gwarancji	
12.	oświadczenia dostawcy, wykonawcy i producenta kotła o zgodności oferowanego w Programie typu i modelu z posiadanymi certyfikatami przedłożonymi w Programie oraz niedokonywaniu zmian w konstrukcji i zastosowanych materiałów w stosunku do urządzenia, które podlegało badaniu w celu uzyskania stosownych certyfikatów	
13.	oferta cenowa według wzoru przedstawionego w załączniku nr 2	
14.	świadectwo bezpieczeństwa ekologicznego (wydane przez laboratorium badawcze posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub jednostki akredytującej państwa członkowskiego Unii Europejskiej) – potwierdzające wymagania dla kotłów klasy 5 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012	
15.	dokument potwierdzający spełnienie wymagań dotyczących efektywności energetycznej (zgodnie z RMGPiPS z 02-04-2003r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej – DZ. U. Nr 108 poz. 1028 z 2003r.).	
16.	deklarację zgodności z Polskimi Normami i innymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu.	
17.	oświadczenie wykonawcy o akceptacji warunków i podstaw kosztorysowania (zał. nr 5) dla Programu ograniczenia niskiej emisji oraz wzorcowych przedmiarów (zał. nr 3 i 4).	
18.	oświadczenie wykonawcy o akceptacji wzorów dokumentów (zał. nr 7, 8, 9 i 10) i umowy (zał. nr 6) dla Programu oraz oświadczenie o realizacji Programu zgodnie z wytycznymi Operatora, (tj. kolejność wykonywania działań: udział w wystawie i wybór przez inwestora wykonawcy oraz urządzenia, wykonanie przedmiaru, sporządzenie kosztorysu z jego weryfikacją, podpisanie umowy, wpłata zaliczki przez inwestora (potwierdzenie wpłaty), demontaż i utylizacja starego kotła, montaż nowego kotła, odbiór końcowy i zatwierdzenie dokumentów odbiorowych, faktura rozliczająca zadanie,)	
19.	wzór karty gwarancyjnej podpisany przez wykonawcę i producenta – na udzielenie min. 5 letniej gwarancji na kocioł c.o. oraz na wszystkie materiały (elementy) dostarczone w ramach montażu urządzeń oraz 2 letniej gwarancji na osprzęt kotła, tj. sterownik, wentylator, napędy.	
20.	wzór karty gwarancyjnej podpisany przez wykonawcę – na udzielenie 2 letniej gwarancji na wykonaną instalację c.o. obejmującą montaż kotła i instalacji w obrębie kotłowni ujęte w sporządzonym kosztorysie ofertowym	
21.	deklaracja usunięcia awarii w ciągu 24 godzin wraz z danymi punktu serwisowego (telefon, adres)	
22.	deklaracja producenta o zabezpieczeniu urządzenia przed niedozwolonym wykorzystaniem lub inne dokumenty potwierdzające, że dostarczone urządzenie nie może służyć do spalania odpadów stałych	
23.	opis zabezpieczenia, jego sposobu działania lub alarmowania użytkownika w przypadku cofnięcia płomienia do podajnika paliwa	
24.	oświadczenie uczestnika konkursu, że po wyborze jego oferty, dokona prezentacji oferowanego urządzenia na specjalnie zorganizowanej w tym celu wystawie przez Operatora i Gminę Szczyrk	

Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem

Załącznik nr 2 do warunków konkursu na wykonawców i dostawców „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Szczyrk na lata 2017-2019 – etap II - rok 2018"

OFERTA CENOWA

Konkurs na dostawców i wykonawców modernizacji kotłowni:
montaż kotłów gazowych i kotłów węglowych klasy 5 w ramach
„Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Szczyrk na lata 2017-2019 – etap II - rok 2018"

Nazwa instalatora:	
Adres:	
Telefon/fax:	
NIP, REGON	
Osoba do kontaktu:	

L.p	Producent	Typ kotła *	Wyposażenie standardowe obejmująca cenę	Moc	Cena netto	VAT	Cena brutto

* wymieniony typ kotła powinien posiadać świadectwo bezpieczeństwa – potwierdzające wymaganą sprawność wg normy PN-EN 303-5:2012 dla kotłów klasy 5 oraz dokument potwierdzający wymagań dotyczących efektywności energetycznej (zgodnie z RMGPiPS z 02-04-2003r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej – DZ. U. Nr 108 poz. 1028 z 2003)

Załącznik nr 3 do warunków konkursu na wykonawców i dostawców „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Szczyrk na lata 2017-2019 – etap II - rok 2018"

Wzór przedmiaru – kocioł gazowy

1 *KNR 4-02 0409-01-090*
Demontaż kotła o powierzchni ogrzewalnej do 6,5 m2

2 *KNR 4-02 0506-05-040*
Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 40-50 mm

3 *KNR 2-15 0503-01-020*
Kocioł stalowy wodny lub parowy o powierzchni ogrzewalnej 4 m2 - olejowy lub gazowy

4 *KNR 7-07 0101-01-090*
Montaż pomp wirowych odśrodk.(jedno i wielostop.)o układ.poz.lub pion.zalewanych i samozas.do wody zimn.lub gorącej,czystej lub zaniecz.napęd elekt.masa 0,05t

5 *KNR 2-15 U 0301-07-040*
Instalacja centralnego ogrzewania na ścianach.Rurociągi miedziane lutowane (lutowanie twarde) o średnicach zewnętrznych35 mm,grubości ścianek rur 1,5 mm

6 *KNR 2-15 U 0301-06-040*
Instalacja centralnego ogrzewania na ścianach. Rurociągi miedziane lutowane (lutowanie miękkie) o średnicach zewnętrznych 28 mm, grubości ścianek rur 1,5 mm

7 *KNR 2-15 U 0301-05-040*
Instalacja centralnego ogrzewania na ścianach. Rurociągi miedziane lutowane (lutowanie miękkie) o średnicach zewnętrznych 22 mm, grubości ścianek rur 1,0 mm

8 *KNR 21-5U 0301-04-040*
Instalacja centralnego ogrzewania na ścianach. Rurociągi miedziane lutowane (lutowanie miękkie) o średnicach zewnętrznych 18 mm, grubości ścianek rur 1,0 mm

9 *KNR 2-15 U 0301-03-040*
Instalacja centralnego ogrzewania na ścianach. Rurociągi miedziane lutowane (lutowanie miękkie) o średnicach zewnętrznych 15 mm, grubości ścianek rur 1,0 mm

10 *KNR 2-15 U 0308-02-020*
Zawory kulowe równoprzelotowe, mosiężne do wody o średnicy nominalnej 15 mm

11 *KNR 2-15 U 0308-03-020*
Zawory kulowe równoprzelotowe, mosiężne do wody o średnicy nominalnej 20 mm

12 *KNR 2-15 U 0308-04-020*
Zawory kulowe równoprzelotowe, mosiężne do wody o średnicy nominalnej 25 mm

13 *KNR 2-15 U 0308-0402-020*
Zawory zwrotne skośne, mosiężne o średnicy nominalnej 25 mm

14 *KNR 2-15 U 0308-0202-020*
Zawory bezpieczeństwa o średnicy nominalnej 15 mm

15 *KNR 2-15 U 0308-0401-020*
filtr siatkowy o średnicy nominalnej 25 mm

16 *KNR 2-15 0415-05-020*
Zawór odpowietrzający o średnicy nominalnej 6 mm

17 *(AW) AW 0*
Malowanie i izolacja rur c.o.

18 *(AW) AW 0*
Rozruch na gorąco, próby i szkolenie

19 *(AW) AW 0*
Odbiór kominiarski

20 *KNR 2-15 0121-01-090*
Urządzenie do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 150 dm3

21 *KNR 2-15 0003-01-040*
Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach mieszkalnych.Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm (z.nr 2/92)

22 *KNR 2-15 U 0311-01-020*
Naczynia przeponowe o pojemności całkowitej do 25 dm3

Załącznik nr 4 do warunków konkursu na wykonawców i dostawców „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Szczyrk na lata 2017-2019 – etap II - rok 2018"

Wzór przedmiaru – kocioł węglowy

1 *KNR 4-02 0409-01-090*
Demontaż kotła o powierzchni ogrzewalnej do 6,5 m2

2 *KNR 4-02 0506-05-040*
Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 40-50 mm

3 *KNR 2-15 0503-01-020*
Kocioł stalowy wodny lub parowy o powierzchni ogrzewalnej 4 m2

4 *KNR 7-07 0101-01-090*
Montaż pomp wirowych odśrodk.(jedno i wielostop.)o układ. poz.l ub pion. zalewanych i samozas. do wody zimn .lub gorącej, czystej lub zaniecz. napęd elekt. masa 0,05t

5 *KNR 2-15 0403-04-040*
Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych, na ścianach budynku, rury o średnicy nominalnej 40 mm

6 *KNR 2-15 0104-06-040*
Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 50 mm, o połączeniach gwintowanych, umocowany na ścianach w budynku niemieszkalnym

7 *KNR 2-15 U 0301-07-040*
Instalacja centralnego ogrzewania na ścianach. Rurociągi miedziane lutowane (lutowanie twarde) o średnicach zewnętrznych35 mm, grubości ścianek rur 1,5 mm

8 *KNR 2-15 U 0301-06-040*
Instalacja centralnego ogrzewania na ścianach. Rurociągi miedziane lutowane (lutowanie miękkie) o średnicach zewnętrznych 28 mm, grubości ścianek rur 1,5 mm

9 *KNR 2-15 U 0301-05-040*
Instalacja centralnego ogrzewania na ścianach. Rurociągi miedziane lutowane (lutowanie miękkie) o średnicach zewnętrznych 22 mm, grubości ścianek rur 1,0 mm

10 *KNR 2-15 U 0301-03-040*
Instalacja centralnego ogrzewania na ścianach. Rurociągi miedziane lutowane (lutowanie miękkie) o średnicach zewnętrznych 15 mm, grubości ścianek rur 1,0 mm

11 *KNR 2-15 U 0308-02-020*
Zawory kulowe równoprzelotowe, mosiężne do wody o średnicy nominalnej 15 mm

12 *KNR 2-15 U 0308-03-020*
Zawory kulowe równoprzelotowe, mosiężne do wody o średnicy nominalnej 20 mm

13 *KNR 2-15 U 0308-04-020*
Zawory kulowe równoprzelotowe, mosiężne do wody o średnicy nominalnej 25 mm

14 *KNR 2-15 U 0308-07-020*
Zawory kulowe równoprzelotowe, mosiężne do wody o średnicy nominalnej 50 mm

15 *KNR 2-15 U 0308-0402-020*
Zawory zwrotne skośne, mosiężne o średnicy nominalnej 25 mm

16 *KNR 2-15 U 0308-0202-020*
Zawory bezpieczeństwa o średnicy nominalnej 15 mm

17 *KNR 2-15 U 0308-0401-020*
filtr siatkowy o średnicy nominalnej 25 mm

18 *KNR 2-15 0408-04-020*
Zawór trójdrożny o średnicy 32 mm - połączenie gwintowane

19 *KNR 2-15 0415-05-020*
Zawór odpowietrzający o średnicy nominalnej 6 mm

21 *(AW) AW 0*
Wykucie otworów i wnęk pod czopuch

22 *(AW) AW 0*
Zamurowanie otworów

23 *(AW) AW 0*
Czopuch - prostka

24 *(AW) AW 0*
kolano do czopucha

25 *(AW) AW 0*
Malowanie i izolacja rur c.o.

26 *(AW) AW 0*
Rozruch na gorąco, próby i szkolenie

27 *(AW) AW 0*
Odbiór kominiarski

28 *KNR 2-15 0121-01-090*
Urządzenie do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 150 dm3

29 *KNR 2-15 0003-01-040*
Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach mieszkalnych. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm (z.nr 2/92)

30 *KNR 2-15 U 0311-01-020*
Naczynia przeponowe o pojemności całkowitej do 25 dm3

31 *KNR 2-15 0506-01-020*
Naczynie wzbiorcze systemu otwartego o pojemności całkowitej do 100 dm3

Załącznik nr 5 - do warunków konkursu na wykonawców i dostawców „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Szczyrk na lata 2017-2019 – etap II - rok 2018"

Zasady opracowania przedmiarów i kosztorysów modernizacji kotłowni: montaż kotłów gazowych i węglowych klasy 5 „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Szczyrk na lata 2017-2019 etap II – rok 2018"

Przyjmuje się następujące zasady opracowania i wykonania przedmiarów i kosztorysów dla potrzeb programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Szczyrk:

Podstawa opracowania KNR, KNR Wacetob, kalkulacje indywidualne zgodnie z załączonymi wzorami.

- stawka robocizny do 13,00 zł/r-g,
- koszty pośrednie do 50% R i S
- zysk od R, S i Kp – do 10%
- Ceny ryczałtowe:
  - opłata za odbiór kominiarski - 100 zł + VAT (mieszkaniec za opinię wstępną, wykonawca za odbiór końcowy)
  - malowanie i izolacja przewodów śr. 20 ÷ 50 - 10 zł/mb + VAT
  - wykucie otworów pod czopuch, wywiezienie gruzu, osadzenie czopucha przy kotłach węglowych do 50 zł/szt + VAT
  - zamurowanie otworów j.w. 50 zł/szt + VAT
  - rozruch kotła, ruch na gorąco, szkolenie 90 zł + VAT
  - za czopuch do pieca węglowego (o ile nie jest ujęty w cenie kotła) 120 zł/mb + VAT
  - za kolano do czopucha bez wyczystki (o ile nie jest ujęte w cenie kotła) 60 zł/szt + VAT
  - za kolano do czopucha z wyczystką (o ile nie jest ujęte w cenie kotła) 150 zł/szt + VAT
- Ceny materiałów podstawowych:
  - kocioł wg. ceny ofertowej
  - pompa 100 UPS 25/40 (układ dwupompowy) max. 400,00 zł/kpl.
  - pompa 100 UPS 25/60 (układ jednopompowy) max. 500,00 zł/kpl.
  - zawór trójdrożny regulacyjny do $^{5}/_{4}$`` max. 215 zł/szt.
  - zawór czwórdrożny regulacyjny do $^{5}/_{4}$`` max. 450 zł/szt.
    +głowica termostatyczna max. 230 zł/szt
- ceny innych materiałów i pracy sprzętu **<u>nie więcej niż</u>** cenniki Sekocenbud, dla kwartału na moment sporządzania kosztorysu.
- podstawa wyceny:
  - opinia kominiarska,
  - plan sytuacyjny kotłowni wraz z schematem montażowym (wykonuje dostawca/wykonawca)
  - przedmiar robót (wykonuje dostawca/wykonawca pod nadzorem Operatora wg. podanego wzoru),

Przedmiar robót i kosztorys na montaż kotła musi obejmować następujący zakres:

- demontaż starego kotła z usunięciem z kotłowni i wraz z wystawieniem do utylizacji,
- montaż nowego kotła wraz z dostawą i transportem technologicznym,

- montaż oprzyrządowania kotła,
- montaż wyposażenia regulacyjno – kontrolnego i pomiarowego,
- podłączenie kotła oraz oprzyrządowania do instalacji c.o. i c.w.u.,
- uruchomienie kotła i ruch „na gorąco",
- dokonanie odbiorów pośrednich i końcowych w tym odbioru kominiarskiego,
- ew. modernizacja układu zabezpieczenia kotła (rura bezp. rura przelewowa, zbiornik wyrównawczy).

Uwaga: W przypadku gdy zabezpieczenie nie jest właściwe modernizacja jest obowiązkowa,

- ewentualna modernizacja instalacji c.w.u. wraz z dostawą i montażem zbiornika z osprzętem (naczynie przeponowe, zaw. bezp.)

Montaż kotła i oprzyrządowanie obejmuje również podłączenie do instalacji elektrycznej w niezbędnym zakresie. Modernizacja instalacji elektrycznej należy do Inwestora (np. do zasilania trójfazowego).

Jedyna podstawą opracowania kosztorysów są sporządzone z udziałem Operatora przedmiary robót zgodne z załączonym wzorem.

Zatwierdza się do stosowania

Burmistrz Miasta Szczyrk

Szczyrk, dn. 16.04.2018r.

UMOWA NR ----------
MODERNIZACJA KOTŁOWNI W RAMACH
„PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY SZCZYRK NA LATA 2017-2019
ETAP II – ROK 2018"

zawarta w dniu .....2018r. w Szczyrku pomiędzy:

I. **GMINNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM KOMUNALNYM SP. Z O.O.**
z siedzibą: **43-220 BOJSZOWY, ul. ŚW. JANA 52,** NIP: **646-24-45-538**,
reprezentowanym przez:
---
zwanym dalej „**Operatorem"** działającym w imieniu **Gminy Szczyrk** na podstawie Umowy z dn---------
----------r. nr **GKUHiR Nr** ----------

II. ----------
zam: ----------
seria i nr dowodu osobistego: ----------
zwanym (ą) dalej **„Inwestorem"**

III. ----------
z siedzibą: ---------- NIP: ----------
reprezentowanym przez: ----------
zwaną w dalszej części **umowy „Wykonawcą"**

Umowa niniejsza zawarta została w trybie art 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1023)

§ 1.
Definicje

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o następujących pojęciach:

1. **„Gmina"** – należy przez to rozumieć Gmina Szczyrk.
2. **„Urząd"** – należy przez to rozumieć Urząd Miejski Szczyrku z siedzibą przy ul. Beskidzkiej 4.
3. **„WFOŚiGW"** – należy przez to rozumieć Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
4. **„Operator"** – należy przez to rozumieć organ prowadzący zadanie działający na zlecenie i w imieniu Gminy.
5. **„Inwestor"** – należy przez to rozumieć, właściciel jednorodzinnego budynku mieszkalnego, gdzie wykonana będzie modernizacja kotłowni obejmująca montaż nowego niskoemisyjnego źródła ciepła tj. kocioł gazowy lub kocioł węglowy klasy 5 w ramach realizacji Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk na lata 2017-2019 – etap II – rok 2018.
6. **„Wykonawca"** – należy przez to rozumieć firma instalacyjna wyłoniona w specjalnie zorganizowanym konkursie przez Urząd i Operatora i wybrana przez Inwestora w celu przeprowadzenia modernizacji kotłowni.
7. **„Regulamin"** – należy przez to rozumieć: regulamin udzielenia dotacji z przeznaczeniem na zadania polegające na zastąpieniu istniejących, nieekologicznych źródeł ciepła, nowymi,

niskoemisyjnymi urządzeniami zasilanymi węglem/gazem ziemnym w budynkach mieszkalnych – w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk na lata 2017-2019".

8. **„Program"** – należy przez to rozumieć: Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk na lata 2017-2019 – etap II – rok 2018.

Postanowienia ogólne

§2

1. **Przedmiotem umowy jest określenie warunków współpracy stron związanych z realizacją „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk na lata 2017-2019 – etap II – rok 2018" oraz ustalenie warunków związanych z modernizacją kotłowni obejmującą montaż ekologicznego niskoemisyjnego źródła ciepła tj. kotła węglowego klasy 5 lub kotła gazowego w budynku stanowiącym własność Inwestora który złożył wniosek o udział w Programie w dn. ----------r.**
2. Strony oświadczają, że:
   Zapoznały się i akceptują warunki „Regulaminu" przyjętego Uchwałą XLI/242/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 czerwca 2017r. oraz Uchwałą nr XL/329/2018 z dnia 27 marca 2018r.
3. **Inwestor:**
   a) zlecił na swój koszt wykonanie opinii kominiarskiej przez uprawnionego kominiarza;
   b) uzyskał stosowne pozwolenia budowlane (określone aktualnymi wymogami Prawa);
   c) wykonał zalecenia wskazane w opinii kominiarskiej, które odbierze ww. kominiarz;
   d) przekazał dokumenty wymienione w punktach „a)" i „b)" Operatorowi.
4. **Wykonawca:**
   a) przeprowadził w budynku Inwestora przy udziale Operatora i obecności Inwestora inwentaryzację i przedmiar robót w zakresie:
   b) istniejącego pomieszczenia kotłowni;
   c) źródła ciepła;
   d) wewnętrznej instalacji c.o. w obrębie i poza kotłownią (opis systemu c.o., np. rodzaj instalacji grawitacyjna, wymuszona);
   e) stanu technicznego pomieszczenia kotłowni;
   f) wykonanych zaleceń określonych w opinii o której mowa w ust. 3 pkt. a) niniejszej Umowy;
   g) sporządził kosztorys ofertowy zgodnie z spisanym przedmiarem obejmującym roboty kwalifikowane, który został zaakceptowany i podpisany przez Inwestora oraz dostarczy go w terminie 7 dni od daty wykonania przedmiaru robót do akceptacji i weryfikacji Operatorowi.

§3

Wykonawca przedstawia dokumenty potwierdzające, iż oferowane źródło ciepła opisane w §2:

a) spełnia wymagania dotyczące efektywności energetycznej (zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in. wymagania 5 klasy wg normy PN-EN 302-5:2012);
b) posiada oznakowanie zgodności potwierdzające zgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami, zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2017 r., poz. 1226);
c) posiada co najmniej jedno zabezpieczenie przed cofnięciem płomienia do podajnika (w przypadku kotła na paliwo stałe);
d) posiada konstrukcję uniemożliwiającą spalanie odpadów stałych (w przypadku kotła na paliwo stałe).

Przedmiot umowy

§4

1. Inwestor zamawia u Wykonawcy na podstawie kosztorysu ofertowego przeprowadzenie modernizacji kotłowni obejmującą dostawę i montaż kotła następującego producenta i niżej wymienionych parametrach:

   Producent: ----------, Typ: ----------, Moc: ---------- kW
2. Modernizacja kotłowni o której mowa ust. 1 zostanie przeprowadzona w budynku mieszkalnym Inwestora zlokalizowanym: **ul.** ----------
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zakupiony kocioł pod adres wskazany w ust. 2 oraz do wykonania robót instalacyjnych związanych z montażem kotła zgodnie z wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania modernizacji kotłowni w terminie do dn.: **----------r**
5. Wartość przedmiotu umowy ustala się na kwotę w wysokości:

   ---------- zł brutto

   (słownie: ---------- zł brutto).
6. Inwestor **w terminie do trzech dni od daty zawarcia niniejszej umowy** uiści w formie przedpłaty na wskazane przez Wykonawcę **konto bankowe nr**:

   ----

   należną kwotę w wysokości: **---------- zł brutto**

   (słownie: ---------- zł brutto)
7. Przedpłata stanowi wkład własny Inwestora zgodnie z zapisami „Regulaminu".
8. Operator w imieniu Gminy oświadcza, że Gmina pokryje Inwestorowi w formie dotacji kwotę w wysokości:

   ---------- zł brutto (*słownie: ---------- zł brutto*)

   płatną bezpośrednio na rachunek Wykonawcy, co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych określonych w „„Regulaminie"".

Obowiązki Inwestora

§5

Inwestor w ramach realizacji umowy:

1. Przygotuje kotłownię do wymiany źródła ciepła zgodnie z zaleceniami opinii, o której mowa w § 2 ust. 3. pkt. a).
2. Udostępni Wykonawcy budynek w celu dokonania inwentaryzacji, realizacji robót demontażowo - montażowych w terminach określonych niniejszą Umową.
3. Przestrzegać będzie następujących zasad pod groźbą zwrotu kwoty otrzymanej dotacji z Gminy przez okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy:
   - **a)** będzie prowadził eksploatację zabudowanego kotła c.o. i armatury zgodnie z ich przeznaczeniem i wytycznymi określonymi w instrukcjach obsługi i DTR;
   - **b)** udostępni pomieszczenia kotłowni dla przeprowadzenia kontroli przez służby Operatora, Urzędu oraz WFOŚiGW;
   - **c)** będzie przechowywał przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy rachunki (dowody) zakupu paliwa odpowiadającego wymaganiom do spalania w zamontowanym piecu c.o. oraz przedstawiał je na wezwanie Operatora, Urzędu oraz WFOŚiGW (w przypadku kotła na paliwa stałe);
   - **d)** nie będzie dokonywał żadnych zmian i przeróbek na zamontowanych urządzeniach i instalacji bez pisemnego uzgodnienia, powiadomienia oraz zgody Operatora i Wykonawcy;
   - **e)** będzie dokonywał niezbędnych zgodnych z instrukcją obsługi i DTR urządzeń, przeglądów i konserwacji w okresie gwarancji na swój koszt;

f) w okresie 60-ciu m-cy od daty modernizacji kotłowni, nie zamontuje w instalacji c.o. innego, w tym również dodatkowego źródła ciepła.

4. W przypadku wystąpienia konieczności robót nieobjętych Umową ani programem Inwestor uprawniony będzie do zlecenia tych robót Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty na zasadach odrębnej umowy z Inwestorem.
5. W terminie do 7 dni od dokonania przedpłaty określonej w §4 ust. 6, dostarczy Operatorowi dokument potwierdzający dokonanie przedpłaty.

Obowiązki Wykonawcy

§6

Wykonawca w ramach realizacji umowy:

1. Dokona inwentaryzacji kotłowni oraz przedmiaru robót przy udziale Operatora, oraz w obecności Inwestora,
2. Dostarczy zakupiony kocioł do Inwestora pod adres wymieniony w §4 ust. 2 wraz z DTR, warunkami gwarancji oraz serwisu, informując o tym fakcie pozostałe strony Umowy (w przypadku przedterminowej dostawy Wykonawca zawiadamia pozostałe strony Umowy nie później jednak niż 2 dni przed planowaną dostawą);
3. Zawiadomi pisemnie Operatora o rozpoczęciu modernizacji kotłowni najpóźniej w terminie 3 dni od daty określonej w §4 ust. 6;
4. Przeprowadzi demontaż oraz przekaże do utylizacji stary kocioł c.o. uprawnionej firmie utylizacyjnej i dostarczy Operatorowi formularz przyjęcia odpadów wraz z oświadczeniem o zniszczeniu kotła uniemożliwiającym jego powtórny montaż.
5. Dokona montażu nowego kotła wraz z niezbędnymi pracami adaptacyjnymi określonymi podczas inwentaryzacji oraz ujętymi w kosztorysie ofertowym;
6. Dokona uruchomienia kotła oraz przeszkolenia Inwestora z zakresu obsługi i konserwacji kotła;
7. Usunie gruz i uporządkuje kotłownię;
8. Zorganizuje i pokryje koszt odbioru kominiarskiego końcowego;
9. Dokona odbioru robót przy udziale Operatora i Inwestora, oraz sporządzi dokumenty odbiorowe zgodnie z zatwierdzonymi wzorami;
10. Wystawi inwestorowi fakturę VAT;
11. Zawiadomi Operatora o zainstalowaniu kotła c.o. oraz zakończeniu modernizacji;
12. W przypadku wykonania robót w sposób wadliwy, niezgodny z normami lub niezgodnie z warunkami niniejszej Umowy Wykonawca zostanie wezwany przez Inwestora wraz z Operatorem do zmiany sposobu wykonania robót w terminie 3 dni od daty stwierdzenia niewłaściwego wykonania przedmiotu Umowy;
13. Będzie dochodził wszelkich roszczeń wobec Inwestora w przypadku braku możliwości wykonania wszystkich koniecznych robót, dokonania odbioru końcowego i rozliczenia finansowego inwestycji;
14. Zapewni materiał, narzędzia, urządzenia i środek transportu oraz wykwalifikowanych pracowników w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
15. W przypadku realizacji w budynku zakresu robót szerszego niż przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania się z firmą realizującą dodatkowy zakres prac w celu ustalenia szczegółów i terminów wspólnej realizacji inwestycji.

Obowiązki Operatora

§7

Operator w ramach realizacji umowy:

1. Weźmie udział w wizji lokalnej opisanej w §6 ust. 1 z Wykonawcą i w obecności Inwestora,

2. Zweryfikuje kosztorys ofertowy sporządzonego i dostarczonego przez Usługodawcę na podstawie przedmiaru robót który został zaakceptowany i podpisany przez Inwestora.
3. Ustali wysokości odpłatności Inwestora za wykonanie przedmiotu Umowy oraz kwoty dotacji udzielonej przez Gminę, zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie".
4. Weźmie udział i przeprowadzi odbiór końcowy w zmodernizowanej kotłowni, oraz zweryfikuje prawidłowość sporządzonych dokumentów odbiorowych przez Wykonawcę
5. Sporządzi aneks w przypadku konieczności wprowadzania zmian do Umowy.
6. Rozstrzygnie wszelkie spory pomiędzy Inwestorem, a Wykonawcą,

Kary umowne

§8

1. Wykonawca w przypadku przekroczenia terminu zakończenia robót, o którym mowa w §4 ust. 4 niniejszej umowy, zapłaci odpowiednio Inwestorowi i Gminie karę umowną w wysokości brutto po 1% wartości wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w §4 ust. 5 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki.
2. Wykonawca w przypadku zwłoki w usunięciu wad w wyznaczonym terminie – zapłaci odpowiednio Inwestorowi i Gminie karę umowną w wysokości brutto po 1% wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w §4 ust. 5 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki.
3. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do realizacji robót zgodnie z terminem zapisanym w §4 ust. 4 niniejszej Umowy, umowa wygasa ze skutkiem natychmiastowym, a Wykonawca zapłaci pozostałym stronom umowy karę w wysokości 20% kwoty określonej w §4 ust. 5. Jednocześnie nastąpi skreślenie Wykonawcy z listy firm zakwalifikowanych do Programu bez możliwości ponownego złożenia oferty.
4. Strona winna odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn od niej zależnych, zobowiązana jest zapłacić na rzecz pozostałych stron karę umowną w wysokości 20% kwoty określonej w §4 ust 5.
5. Strona winna odstąpienia od niniejszej Umowy jest zobowiązana do pokrycia również wszystkich udokumentowanych kosztów poniesionych przez pozostałe strony, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.
6. W przypadku braku możliwości wykonania wszystkich koniecznych robót, dokonania odbioru końcowego i rozliczenia finansowego Wykonawca będzie dochodził wszelkich roszczeń wobec Inwestora.

Odbiór robót

§9

1. Po zakończeniu robót modernizacyjnych, uruchomieniu kotła i przeszkoleniu Inwestora w zakresie obsługi kotła Wykonawca zawiadomi pisemnie Operatora o zakończeniu prac celem zorganizowania odbioru końcowego, w którym uczestniczyć będzie Wykonawca, Inwestor oraz Operator. Odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu robót w terminie ustalonym z Operatorem oraz Inwestorem jednak nie później niż do dn. ----------r.
2. W dniu odbioru końcowego Wykonawca przedłoży oraz przekaże w 3 egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron) następujące dokumenty:
   a) kopię decyzji w sprawie pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku (w przypadku montażu kotła gazowego);
   b) kopię zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych (w przypadku montażu kotła gazowego);
   c) dokument zaświadczający fizyczną likwidację starego kotła wystawiony na Inwestora;
   d) protokół odbioru kominiarskiego;

e) protokół odbioru końcowego robót wraz z dokumentem przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i rozruchu kotła c.o.
f) kopię zgłoszenia o zakończeniu budowy (w przypadku wymiany na kocioł gazowy);
g) zawiadomienie o zakończeniu prac modernizacyjnych wraz z oświadczeniem kierownika z uprawnieniami w zakresie instalacji c.o. o prawidłowym wykonaniu modernizacji;
h) oryginał karty gwarancyjnej zamontowanego urządzenia przeznaczonej dla Inwestora oraz jej kopię dla pozostałych stron;

3. Dokumenty o których mowa ust 2 pkt c), e), g) będą sporządzone według wzorów przesłanych przez Operatora i zatwierdzonych przez Gminę.

4. Termin odbioru prac oraz sporządzenie protokołu z odbioru może zostać przesunięte w przypadku stwierdzenia wad do czasu ich usunięcia jednak nie później niż data określona w ust 1.

Płatności

§10

1. Wykonawca po przeprowadzeniu prawidłowego odbioru końcowym robót zatwierdzonego przez Inwestora i Operatora, przekaże komplet dokumentów określonych w §8 ust 2, Operatorowi,
2. Po sprawdzeniu przekazanych dokumentów przez Operatora, Wykonawca wystawi Inwestorowi fakturę VAT w wysokości określonej w §4 ust 5. z następującym opisem na odwrocie:
   a) *Inwestor wniósł w formie przedpłaty na wskazane przez Wykonawcę konto określony przez Operatora Programu w §4 ust. 6 wkład finansowy na realizację zamówienia określonego w §2 ust. 1 umowy, w wysokości ---------- zł brutto (słownie: ---------- zł brutto), co stanowi wkład własny zgodnie z zapisami „Regulaminu" realizowanego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk.*
   b) *Gmina Szczyrk pokryje resztę należności określoną w §4 ust. 8. umowy, w wysokości ---------- ---------- zł brutto (słownie ---------- zł brutto), co stanowi dotację dla Inwestora w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych zgodnie z zapisami „„Regulaminu"", przekazując ją na wskazane przez Wykonawcę konto.*
   Przekazana dotacja pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
3. Następnie Operator po otrzymaniu oryginału faktury i jej sprawdzeniu pod względem formalnym, przekazuje ją do Urzędu.
4. Gmina dokona zapłaty wynagrodzenia z faktury w części określonej w §4 ust. 8 w terminie do 30 dni od daty jej wpływu do Urzędu.
5. Inwestor odbiera oryginał faktury w Urzędzie po całkowitym rozliczeniu Programu,
6. Strony nie są związane 30 dniowym terminem płatności określonym w ust. 4 do czasu przekazania przez WFOŚiGW środków finansowych na realizację zadania,
7. Termin płatności określony w ust. 4 uzależniony jest także od doręczenia Operatorowi kompletnej dokumentacji wymienionej w §9 ust. 2 oraz prawidłowego zgodnego z ust. 2 wystawienia faktury.

Gwarancje

§11

1. Wykonawca udziela Inwestorowi 60-cio miesięcznej gwarancji na zamontowany kocioł c.o. wymieniony w §4 ust. 1 oraz na wszystkie materiały (elementy) dostarczone w ramach montażu urządzeń, oraz 24 miesięcznej gwarancji na osprzęt kotła, tj,. sterownik, wentylator, napędy,
2. Wykonawca udziela Inwestorowi 24 miesięcznej gwarancji na wykonaną instalację c.o. obejmującą montaż kotła i instalacji w obrębie kotłowni.

3. Reakcja na zgłoszenie wad dostarczonego urządzenia lub wykonanych robót nastąpi nie później niż w okresie 24 godzin od chwili zgłoszenia przez Inwestora. Telefoniczne zgłoszenie wady powinno być następnie potwierdzone zgłoszeniem listownym w celu udokumentowania terminu zgłoszenia.
4. Inwestor zobowiązany jest do wykonywania okresowych przeglądów zgodnie z zapisami wynikającymi z karty gwarancyjnej. Koszty przeglądów ponoszone są przez Inwestora.
5. Koszty serwisu w okresie trwania gwarancji w całości ponoszone są przez Wykonawcę.
6. Wykonawca zapewnia możliwość odpłatnego serwisu pogwarancyjnego na okres minimum 2 lat.
7. Pozostałe warunki udzielonej gwarancji oraz serwisu określa karta gwarancyjna, stanowiąca załącznik do niniejszej umowy.

Postanowienia końcowe

§ 12

W sprawach spornych bądź nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego

§ 13

Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygać Sąd właściwy miejscowo dla miejsca wykonania zobowiązania.

§14

1. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.
2. Zmiany w niniejszej umowie dopuszczalne są tylko w formie aneksów zaakceptowanych i podpisanych przez wszystkie strony umowy, pod rygorem nieważności.
3. Wniosek o sporządzenie aneksu strony mogą złożyć co najmniej na 7 dni przed datą zakończenia prac określonej w §4 ust. 4 niniejszej umowy.

Inwestor	**Wykonawca**

Operator

Załączniki:

1. *Wniosek Inwestora z dn. ----------*
2. *Protokół inwentaryzacji kotłowni,*
3. *Kosztorys ofertowy,*
4. *Instrukcja obsługi kotła i sterownika,*
5. *Karta gwarancyjna wraz z warunkami gwarancji.*
6. *Dokumenty wymienione w &9 ust 2 a), b), f) (w przypadku, kiedy są wymagane)*

Załącznik nr 7 - do warunków konkursu na wykonawców i dostawców „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Szczyrk na lata 2017-2019 – etap II - rok 2018"

Szczyrk, dn. .....2017r.

"Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Szczyrk"

PROTOKÓŁ INWENTARYZACJI KOTŁOWNI U INWESTORA

Data inwentaryzacji: ..... r.

1.Informacje dot. inwestora:

Nazwisko i imię właściciela: ----------

Adres: ----------

2.Informacje dot. firmy instalacyjnej:

Nazwa firmy: ----------

NIP: ----------, REGON: ----------

Adres: ----------

Nazwisko i imię kierownika budowy nadzorującego przyszłe prace demontażowo-montażowe:

3.Informacje dot. posesji inwestora:

rok odbioru ..... charakter budynku: mieszkalny, usługowy itp. .....

powierzchnia ogrzewalna ..... m^2, kubatura ..... m^3.

4.Informacje dot. wewnętrznej instalacji c.o. poza kotłownią:

układ: **zamknięty/otwarty***

uwagi: ....

.....

5.Informacje dot. kotłowni inwestora:

wstępna opinia kominiarska (kopia w załączeniu)

sprawdzenie wykonania zaleceń ww. opinii kominiarskiej:

Warunkiem koniecznym do podpisania umowy na zakup i wymianę kotła w Programie jest wykonanie zaleceń kominiarskich (poza zakupem i montażem wkładu kominowego, który ujęty zostanie w kosztorysie) oraz przedstawienie stosownego zaświadczenia kominiarskiego o ich spełnieniu.

Wykonano wszystkie zalecenia **tak/nie*** zalecenia niezrealizowane:

.....

ujęcie wkładu kominowego w kosztorysie tak/nie*

ciąg kominowy ..... Pa , przekrój komina ..... cm^2 , wysokość komina ..... m

obecność starego kotła węglowego **tak/nie***

obecność pieca/pieców kaflowych **tak/nie***

W celu uzyskania efektu ekologicznego stary kocioł węglowy, piece/piec kaflowy zostanie zdemontowany przez Instalatora i zniszczony uprawnioną firmę utylizacyjną w sposób uniemożliwiający powtórny montaż i uruchomienie.

Instalacja c.o.: ----------

6.Informacje dot. inwestycji gazowej (w przypadku wymiany kotła węglowego na gazowy):

nowy projekt instalacji gazowej tak/nie* (data, projektant): .....

decyzja w sprawie pozwolenia na budowę wewn. instalacji gazowej **tak/nie***

(data decyzji) ..... (kopia w załączeniu)

Zawiadomienie o rozpoczęciu robót do PINB **tak/nie*** (data) ..... (kopia w załączeniu)

Warunkiem koniecznym zakup i wymianę kotła w Programie jest przedstawienie przez inwestora "decyzji w sprawie pozwolenia na budowę". Obowiązkiem Inwestora po podpisaniu umowy w wyznaczonym umową terminie jest zgłoszenie rozpoczęcia modernizacji w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bielsku.

7.Informacje dot. zamawianego kotła:

producent: ----------

typ kotła: ----------

nazwa kotła: ---------- **moc** ---------- **kW**

8.Przedmiar robót:

projekt modernizacji: (kopia w załączeniu)

rysunek sytuacyjny

szczegółowy kosztorys zlecenia wg KNR (kopia w załączeniu) z następującym podsumowaniem:

modernizacja kotłowni brutto: ---------- zł

9.Proponowany termin realizacji zadania: do ----------

10.Inne informacje dla firmy instalacyjnej:

.....

.....

.....,

....

potwierdzenie Inwestora potwierdzenie firmy instalacyjnej

Załączniki:

kopia wstępnej opinii kominiarskiej

zaświadczenie kominiarskie (w przypadku wykonanych zaleceń opinii kominiarskiej)

projekt modernizacji kotłowni

ewentualnie w przypadku wymiany starego kotła węglowego na gazowy:

decyzja w sprawie pozwolenia na budowę wewn. instalacji gazowej lub zawiadomienie o rozpoczęciu robót

kserokopia uprawnień kierownika budowy

Kopia: inwestor, firma instalacyjna, operator.

Protokół inwentaryzacji stanowi załącznik do umowy na montaż kotła w "Programie ograniczenia niskiej dla Gminy Szczyrk". Dokument ten sporządza firma instalacyjna w ilości 3 szt (dla operatora, firmy instalacyjnej oraz inwestora)

Załącznik nr 8 do warunków konkursu na wykonawców i dostawców „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Szczyrk na lata 2017-2019 – etap II - rok 2018"

Nr ..... *Szczyrk, dn* ..... *r.*

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy, że w ramach zadania p.n. "Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Szczyrk" w dniu ..... został zainstalowany kocioł:

.....

oraz wykonano i zakończono modernizację kotłowni w terminie zgodnym z umową

nr .....z dnia .....

u Inwestora:

.....

ul. .....

.....

(Nr umowy, Imię i Nazwisko, Adres)

....

potwierdzenie Wykonawcy potwierdzenie Inwestora

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY

Oświadczam, że modernizacja kotłowni u ww. Inwestora została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, Polskimi Normami, umową oraz wytycznymi producenta. Zastosowane urządzenia i materiały posiadają odpowiednie atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

.....

potwierdzenie kier. budowy

Załączniki: kserokopia uprawnień kierownika budowy
Kopia: firma instalacyjna, operator (GPK Sp. z o.o. Bojszowy)

Zawiadomienie dot. zainstalowania pieca/montażu kolektora, zakończenia modernizacji oraz oświadczenie kierownika budowy stanowi załącznik do umowy na modernizacje kotłowni w "Programie ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Szczyrk". Dokument ten sporządza firma instalacyjna w ilości 3 szt (dla operatora, firmy instalacyjnej).

Załącznik nr 9 do warunków konkursu na wykonawców i dostawców „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Szczyrk na lata 2017-2019 – etap II - rok 2018"

Nr sprawy ....., dn .....
miejscowość

.....

Protokół likwidacji kotła

W dniu ..... przejęto do likwidacji kocioł zdemontowany w nieruchomości położonej w..... przy ul. ..... zgodnie z umową nr..... „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Szczyrk na lata 2017-2019 – etap II - rok 2018".

Właściciel:

Nazwisko i imię ..... Podpis .....

Demontujący:

Firma .....

Nazwisko i imię ..... Podpis .....

Kocioł z demontażu przekazano do likwidacji dn. .....

Przekazujący:

Firma .....

Nazwisko i imię.....Podpis .....

Przejmujący:

Firma .....

Nazwisko i imię..... Podpis .....

Potwierdzenie likwidacji kotła: .....

Podpis .....

Podpis Operatora ....
data

Kopia: firma instalacyjna, Inwestor, Operator (GPK Sp. z o.o. Bojszowy)

Protokół dot. likwidacji stanowi załącznik do umowy na modernizację kotłowni w „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Szczyrk na lata 2017-2019 – etap II - rok 2018". Dokument ten sporządza Operator w ilości 3 szt (dla Operatora, firmy instalacyjnej oraz Inwestora).

Załącznik nr 10 do warunków konkursu na wykonawców i dostawców „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Szczyrk na lata 2017-2019 – etap II - rok 2018"

SZCZYRK, dnia .....r.

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO I PRZEKAZANIA DO UŻYTKOWANIA ZADANIA ZREALIZOWANEGO W RAMACH: *„PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY SZCZYRK"*

Data odbioru:_____._____.**2018**r.

1. **Informacje dotyczące Inwestora:**

   Imię i nazwisko właściciela budynku: ----------

   Adres: ----------

2. **Informacje dotyczące Wykonawcy:**

   Nazwa firmy:

   Adres punktu serwisowego: ----------

   Podstawa wykonania prac:

   Umowa nr ----------, zawarta w dniu: ----------

3. **Zakres wykonanych prac, podlegających odbiorowi:**

- ***Zdemontowano przeznaczony do likwidacji kocioł opalany węglem który przekazano do utylizacji uprawnionej firmie co zostało potwierdzone protokołem likwidacji z dn. ..... (w załączeniu)***
- Zainstalowano źródło ciepła wyposażone w: kocioł opalany gazem klasy 5 firmy:

  ---------- typu ---------- o mocy ---------- kW – szt. 1.
- *Dokonano uruchomienia zainstalowanego źródło ciepła.*
- *Przeszkolono Inwestora w zakresie konserwacji i obsługi źródła ciepła.*
- Zmodernizowano instalację c.o. w zakresie: *wymiany rur i oprzyrządowania kotła.*
- *Przeprowadzono próbę szczelności instalacji,*
- Przeszkolono Inwestora w zakresie konserwacji i obsługi instalacji c.o.,

4. **Przekazano Inwestorowi dokumentację techniczno-ruchową, karty serwisowe i gwarancyjne zabudowanych urządzeń.**
5. **Strony uczestniczące w odbiorze zgodnie stwierdzają, że dotychczasowe źródło ciepła zostało zlikwidowane, a wykonane prace modernizacyjne wykonano zgodnie z uzgodnionym zakresem i zawartą umową.**

_____	_____	_____
(INWESTOR)	**(WYKONAWCA)**	**(OPERATOR - GMINA)**